КБ Инженер Групп
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
Г.Москва, г.Зеленоград,
Ул. Сосновая аллея, д.6А, стр.1

WWW.INGENERGRUPP.RU
Тел:+7(926)7248453, +7(926)9490220
E-mail: info@ingenergrupp.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ.
РЕВЕРС-ИНЖИНИРИНГ

ПЕРИЛЬСТАТИЧЕСКИЙ НАСОС ДЛЯ ПРОКАЧКИ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ

ОПИСАНИЕ

Перистальтический насос предназначен для распыления, инъектирования, нагнетания двухкомпонентных или однокомпонентных составов. Выполнен в виде рамы на колесах, с установленным на нем электродвигателем, редуктором и рабочими частями насоса.

ИЗДЕЛИЕ

ПЕРИЛЬСТАТИЧЕСКИЙ НАСОС

ВИД РАБОТ

РЕВЕРС-ИНЖИНИРИНГ

УСЛУГИ

- Ручной обмер
- Разработка 3D CAD модели с полной деталировкой.
- Разработка основного комплекта конструкторской документации согласно ГОСТ 2.102-2013

ЗАКАЗЧИК

ООО «Иньекционные Ремонтные Системы»

ДАТА

Сентябрь 2022г.

СРОК

15 Раб.дн.

ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ

Вид работ	Реверс-инжиниринг с модернизацией по ТЗ Заказчика
Типы работ	3D Сканирование, Разработка 3D модели в САПР SolidWorks. Выпуск комплекта конструкторской документации согласно ГОСТ 2.102-2013.
Кол-во деталей	~38
Состав РКД	3D CAD Модель, Чертежи деталей, сборочные чертежи, спецификации
Кол-во сборочных чертежей, шт.	10
Общее кол-во чертежей, шт.	48
Итоговый срок реализации	10 раб.дн.

ФОТОГАЛЕРЕЯ